

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение ремонтных работ по теплоизоляции здания Ангара из жесткого пенополиуретана методом напыления.

1. Вид и цели выполнения работ:

Выполнение ремонтных работ по теплоизоляции из жесткого пенополиуретана методом напыления.

Здания ангар (Дудинка), расположенного по адресу: Красноярский край, г. Дудинка, ул. Северная б/н (инв. № 00010391).

2. Наличие проектной документации:

Отсутствует.

3. Перечень и объемы выполнения работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Используемые материалы/товар	Технические характеристики используемых материалов/товара
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Общестроительные работы					
1	Подготовка поверхности (очистка от пыли, грязи, масляных пятен и других загрязнений)	М2	2000,00		
2	Обеспыливание поверхности	М2	2000,00		
3	Обезжиривание поверхности	М2	2000,0		
4	Просушивание влажных поверхностей	М2	2000,0		
5	Напыление Теплоизоляции	М2	2000,0	Слабогорючие материалы Г1. Химтраст СКН-40 или аналог.	Включать ППУ в состав многослойных конструкций, которые обеспечивают дополнительную защиту от огня.
6	Нанесение огнезащитной краски поверх ППУ	М2	2000,0		

При подаче заявки, техническое предложение Участника должно содержать торговую марку (при наличии), страну производителя, конкретные характеристики предлагаемого к использованию при проведении работ материалов/товара.

<p>4. Конструктивное описание объекта. Комплекс замерочных, подготовительных, монтажных работ. Здание сводчатое, тип ангар. Габаритные размеры 36,37*22,94 м, Н-11,2м. Подрядчик обязан при производстве работ использовать материалы, соответствующие назначению помещения по классу пожарной опасности в соответствии с требованиями ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Подрядчик несет ответственность за применение при производстве работ материалов и оборудования собственности Подрядчика ненадлежащего качества и/или обремененных правами третьих лиц.</p>
<p>5. Место выполнение работ Красноярский край, г. Дудинка, ул. Северная б/н (инв. № 00010391)</p>
<p>6. Сроки (периоды) выполнения работ Не позднее 60 календарных дней с момента заключения Договора.</p>
<p>7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с соблюдением действующих правил, нормативных документов, СП, ГОСТ СНИП и настоящим Техническим заданием. Швы монтажных узлов примыканий оконного блока к стеновым проемам необходимо классифицировать и выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012. Проходящие коммуникации тепло воды и электроснабжения должны быть доступны для дальнейшего обслуживания.</p>
<p>8. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. По завершению и сдачи работ Подрядчиком передается Заказчику исполнительная документация, паспорта, сертификаты качества.</p>
<p>9. Требования по монтажу и иным работам. Все работы по монтажу не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам.</p>
<p>10. Требования по техническому обучению персонала Подрядчика. К началу работ персонал ремонтных бригад должен быть обучен, допущен к работам, и доставлен к моменту начала работ в количестве, обеспечивающем выполнение работ в полном объеме. До начала производства работ направить всех работников на вводный инструктаж по охране труда в ООТиПБ и вводный инструктаж по пожарной безопасности в СПАСОП</p>

ООО «Аэропорт «Норильск».

11. Требования по объему гарантий качества работ.

Подрядчик обязан безвозмездно устранить строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ.

12. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 36 (Тридцать шесть) месяцев, при условии соблюдения правил пользования и эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинается исчисляться с момента подписания Сторонами Акту по форме НН.ОС-3.1.

13. Требования к квалификации Подрядчика.

Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал для выполнения работ с надлежащим качеством.

14. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика.

До начала выполнения работ разработать и согласовать со службами ООО «Аэропорт «Норильск». Календарно-сетевой график реализации проекта и Проект производства работ (ППР).

Победитель закупки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента публикации итогового Протокола на ЭТП/в ЕИС предоставляет Заказчику к согласованию и утверждению сметную документацию в ФирСНБ, которая будет являться приложением к Договору.

Доставка материалов и вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика.

Строительный мусор, образованный по результатам выполнения демонтажных работ, утилизировать на свалку/полигон с предоставлением талонов от принимающей стороны и копии лицензии/выписки из реестра лицензий принимающей стороны на утилизацию отходов.

15. Привлечение субподрядных организаций.

Для выполнения отдельных видов работ, требующие наличие высококвалифицированного персонала или специально обученного персонала, допускается привлечение субподрядных организаций при согласовании с Заказчиком.

16. Требования к необходимой технической оснащенности Подрядчика.

Наличие оборудования, инвентаря и т.д. для исполнения данного объема работ (Участник и/или привлекаемый им субподрядчик должен располагать оборудованием, инвентарем и т.д. для выполнения работ).

17. Приложения:

Приложение № 1. Технический паспорт